


| Circuit | 1C0 | 2C0 | Cs | Cd | CP1 | CP2 | CP3 | CP4 | CP5 | CP6 | CP7 | CP8 | CP9 |
|---------------------------|---------------------------|--------|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------|---------|---------|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|
| Descriere | INVERSOR AUTOMAT DE SURSA | | SEMINALIZARE PREZENTA TENSIIUNE PE BARE | DESCARCATOR SUPRATENSIIUNI ATMOSFERICE | PRIZE | PRIZE | PRIZE | RACORD | RACORD | RACORD | Rezerva | Rezerva | Rezerva |
| Destinatie | TUE2b | TUE2b | -- | -- | E2051 | E2069 | E2088a | RACK CCTV8 | RACK VD8 | RACORD NC | -- | -- | -- |
| P [kW] | 15/ 6 | 15/ 6 | -- | -- | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- |
| I [A] | 10 | 10 | -- | PRD1/25kA | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | -- | -- | -- |
| Intreupator | 50A/4P | 50A/4P | 6A/3P+N | 25A/4P | 16A/P+N | 16A/P+N | 16A/P+N | 16A/P+N | 16A/P+N | 16A/P+N | 16A/P+N | 16A/P+N | 16A/P+N |
| Curent Diferential ID [A] | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | -- |
| Contactora | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Tip Cablu | N2XH | N2XH | -- | -- | N2XH | N2XH | N2XH | N2XH | N2XH | N2XH | -- | -- | -- |
| Sectiune | 5G10 | 5G10 | -- | -- | 3G2.5 | 3G2.5 | 3G2.5 | 3G2.5 | 3G2.5 | 3G2.5 | -- | -- | -- |



Un=400V - TN-S
In = 50A
Isc=6kA
IP - 31
Carcasa metalica vopsita in camp electrostatic
Intrari -Iesiri cabluri pe sus prin ghena laterala
Tabloul va fi prevazut cu rezerva de spatiu pentru montaj echipamente nurse call
Tabloul va fi prevazute cu o rezerva de spatiu si distribuite neechipata de 30% .
Conceptia sistemului trebuie sa fie validata prin incercari tip, conform SR EN 61439-1.
Carcasa metalica a tabloului electric se va lega la conductorul principal de legare la pamant.
Tabloul electric se va verifica vizual si se va face proba sub tensiune inainte de racordarea circuitelor electrice
Inversorul automat de sursa (AAR) va avea urmatoarele functii:
• Functionare in regim automat
• Functionare in regim manual cu posibilitate de selectare sursa
• Semnalizare prezenta/lipsa tensiune pe fiecare sursa
• Posibilitate de setare timp de intarziere la revenire pe sursa de baza

| VERIFICATOR / EXPERT | REFERAT de verificare/ RAPORT de expertiza tehnica | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| | NUME | SEMNATURA | CERINTELE |
| TRACTEBEL <small>TRACTEBEL ENGINEERING S.A. Alexandru Ghica Buzeni 5-101 013 Bucuresti - ROMANIA Tel: +40 21 2246 201 Fax: +40 21 2246 201 www.tractebel.ro</small> | ATELIER OF ARCHITECTURE CHRISTIAN TANASCAUX | | |
| | Proiect : Interconectarea cladirilor existente si constructie noua in incinta Spitalului Clinic Judetean de Urgenta « Plus Brantzeu » Timisoara, in vederea reorganizarii circuitelor medicale pentru departamentele: UPU, Chirurgie, ATI si Centru de Mari Arsi. | | |
| SPECIFICATIE | NUME | SEMNATURA | Scara: - |
| SEF PROIECT | Arh.Christian TANASCAUX | | Format: A3+ |
| MANAGER PROIECT | Ing. Liviu POPA- BELEGANTE | | Data: Februarie 2021 |
| VERIFICAT | Ing. Ionel OPREA | | |
| DESENAT | Ing. Constantin SAMOILA | | |
| PROIECTAT | Ing. Constantin SAMOILA | | |
| Nr. desen: P.013049_D8_IE066 | | | |